Město Trutnov

Městský úřad Trutnov, Odbor majetku města

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUTN 143316/2024
Spisová zn.:

Vyřizuje: Petra Sekerová
Telefon: 499 803 158
E-mail: sekerova@trutnov.cz

Datum: 09. 12. 2024

INFRASTAV s.r.o.
Vysoká Stráň 590
541 03 Trutnov - Poříčí
IČ 27511677

UDĚLENÍ KLADNÉ REFERENCE PRO FIRMU INFRASTAV s.r.o. TRUTNOV

Objednatel:

město Trutnov
Slovanské náměstí čp. 165
541 16, Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360

Investiční akce:

„DEMOLICE A STAVEBNÍ ÚPRAVY PODCHODU V TRUTNOVĚ – NÁMĚSTÍ HORNÍKŮ“

Stručný popis rozsahu provedených prací:

V první etapě došlo k odbourání západní části podchodu napojeného na sousední objekt a uloženého na ŽB průvlak. Bouraný objekt byl tvořen monolitickým skeletovým systémem. Skeletová konstrukce byla tvořena průvlaky s monolitickou deskou. Vlivem zatékání došlo k destrukcím a poruchám částí zastřešení. Dále se sejmula poškozená hydroizolační vrstva z ponechané části střechy. Stávající atika se doplnila a zvýšila včetně provedení nových výztuží. Došlo k obnově a doplnění oplechování a dopojení žlabů a svodů. Lokálně se opravily nerovnosti střechy a provedla se nová povlaková krytina. Omítka z podhledu byla otlučena a provedena nová tenkovrstvá, toto se provedlo částečně i na podpěrných sloupech. Opravily se a doplnily omítky sousedních objektů.

V druhé části se jednalo o částečnou demolici zastřešení chodníku ve tvaru písmene T a stavební úpravy a opravy navazujících objektů. Došlo k odstranění povlakových izolací, oplechování a spádových vrstev tvořených škvárou, betonovými mazaninami, dřevěnými trámky, heraklitovými deskami a souvrstvím hydroizolačních lepenek. Stávající betonová deska se očistila a provedlo se nové souvrství. Nová skladba byla vytvořena lehčenou vyrovnávací vrstvou z polystyrénu kladeného do pískového lože, novou ŽB dilatovanou deskou pro zkrácení kotevní délky spádových klínů, spádovými klíny z minerální vaty a novou povlakovou krytinou z PVC – P fólie s geotextílií. PVC fólie byla překryta vrstvou z kačírku. Provedlo se nové plechování, žlaby a svody.
Provedly se nové navýšené atiky, vč. nových výztuží.
Částečně se provedla nová dešťová kanalizace a opravy asfaltových povrchů v místech zásahů.

Hodnota zakázky:

Cena bez DPH: **4. 877 309,21,- Kč**

Samostatně DPH 21%: **1. 024 234,93,- Kč**

Cena celkem vč. DPH: **5. 901 544,14 ,- Kč**

Termín plnění: **od 1. 8. 2024 do 15. 11. 2024**

Hodnocení firmy INFRASTAV s.r.o.:

Spolupráce s firmou Infrastav s.r.o. byla v pořádku. Práce byly provedeny kvalitně a odborně. Dohodnuté termíny se plnily. Firma konzultovala své kroky se statikem a také s objednatelem. Práce spolehlivě koordinovala a vše na sebe navazovalo. Pracovníci firmy byli komunikativní se zájmem o kvalitně odvedenou práci.

Z firmou máme dobrou zkušenost a proto ji rádi tímto doporučujeme dalším investorům.

Kontaktní osoba, u které lze informace ověřit:

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí čp. 165, 541 16, Trutnov
Ing. Klára Bednářová
Vedoucí odboru majetku
e-mail: bednarova@trutnov.cz
tel.: 499 803 335, 736 199 674

S pozdravem

MĚSTO TRUTNOV -31-

Ing. Klára Bednářová
vedoucí Odboru majetku města